

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SPECIFIKACE revize 01
Akce	Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné
Projekt	SLABOPROUD
Investor	Bílovecká nemocnice a.s.
Vypracoval	Ing. Pavel Vank
Datum	06/2016
Zpracovatel	Temar spol. s r.o.
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Základní náklady celkem		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		
Náklady celkem s DPH		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky		
Montážní materiál a práce		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Montáž datového rozváděče - vybavení rozvaděče i samotný rozvaděč není předmětem tohoto projektu - dodá investor	ks	2						
Dovybavení STA rozváděče technologii není předmětem tohoto projektu - bude řešeno nabídkou odborné firmy								
Datová zásuvka 2xRJ45 komplet CAT5e, montáž pod omítku - maska a barva dle architektonického řešení - dodá investor - pouze montáž	ks	18						
STA zásuvka komplet montáž pod omítku maska a barva dle arch. řešení	ks	46						
SYKFY 10x2x0,5 telefonní kabel	m	200						
Optický kabel KELine univerzální 12-vláknový 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH	m	140						
Vybavení rozváděče optickou vanou, spojkami, svařování vláken - podružný datový rozváděč	kmpl	2						
Vybavení rozváděče optickou vanou, spojkami, svařování vláken - hlavní datový rozváděč /servrova	kmpl	1						
Vybavení aktivními prvky, optickými moduly není tímto projektem řešeno								
UTP CAT5e	m	7 400						
Koaxialní kabel STA H121 měď	m	2 800						
Dodávky - celkem								
Montážní materiál a práce								
<i>TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM. LPFLEX</i>								
2316 D 16 MM	m	800						
<i>LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ</i>								
LV 18/13	m	50						
LH40/40 mm hranatá	m	15						
<i>KRABICE POD OMÍTKU</i>								
KT 250 odboč.,	ks	41						
Elektroinstalační kanál EKD 80x40 vč. spojů, kytů,kolen a pomocného materiálu	m	200						

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY								
Protip.průchod stěnou	m2	1						
Protip.průchod stropem	m2	0						
Prostupy a průrazy vnitřní	kmpl	1						
Sekání, drážkování	kmpl	1						
Zednické výpomoci	kmpl	1						
Měření datových vývodů	ks	36						
montážní otvor v podhledu pro wifi	ks	6						
Koordinace s ostatními profesemi	hod	8						
Revize, zkoušky, protokoly	kmpl	1						
Ostatní montážná materiál (DKS, GRIP, trubky atd..)	kmpl	1						
Podružný materiál								
Montážní materiál a práce - celkem								